PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sukarno-Hatta No. 193 Tlp. (0294) 384353 Fax. (0294) 384353 KENDAL 51313
E-Mail : diskominfo@kendalkab.go.id Home page : www.kendalkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL
Halaman 1 dari 5	NOMOR DAN TANGGAL SPK: 027/ 1723/Diskominfo. tanggal 30 Agustus 2022
PAKET PEKERJAAN : Pembangunan Menara Free Standing	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA:
Dibebankan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 untuk mata Anggaran sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 50 (Lima Puluh) kalender.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**					
1	Persiapan dan survey lokasi	1,00	ls	LS	843.484, 238	843.484,24
2	Pengukuran dan Bouwplank	1,00	m1	LS	850.000,00	850.000,00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi (Pekerja & Perawatan)	1,00	ls	ls	2.400.000,00	2.400.000,00
4	Engineering Asbuild Drawing	1,00	ls	LS	3.360.000,00	3.360.000,00
5	Dokumentasi Proyek	1,00	ls	LS	1.430.000,00	1.430.000,00
6	Pengadaan Air Kerja	1,00	ls	LS	620.000,00	620.000,00
7	Pembersihan Lokasi	1,00	ls	LS	950.000,00	950.000,00
	SUB JUMLAH I : PEKERJAAN PERSIAPAN					**10.453.484,24**
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**					
A.	**Pekerjaan Tanah :**					
1	Galian Tanah Biasa sedalam 1 M	5,24	m3	Dihit	115.0000,00	602.600,00
2	Pengurugan 1 m3 dengan tanah padas	2,28	m3	Dihit	295.000,00	672.600,00
3	Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 m	2,93	m3	Dihit	55.000,00	161.150,00
B	**Pekerjaan Beton Pondasi**					
1	Pasir Bawah Pondasi Tebal 10 cm	0,53	m3	Dihit	1.200.000,00	636.000,00
2	Lantai kerja Beton Tebal 5cm mutu fc'=7,4	0,27	m3	Dihit	1.170.000,00	315.000,00
3	Cor beton Pad mutu fc'=19,3 Mpa (K-225)	1,58	m3	Dihit	1.700.000,00	2.686.000,00
4	Cor Sloof Beton mutu fc'=19,3 Mpa (K-225)	0,29	m3	Dihit	1.700.000,00	493.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
5	Cor Sloof Beton mutu fc'=19,3 Mpa (K-225)	0,26	m3	Dihit	1.700.000,00	442.000,00
6	Penyetelan Angkur dan template	1,00	ls	Dihit	1.700.000,00	1.700.000,00
7	Grouting Sika Grout 215	3,00	ttk	Dihit	450.000,00	1.350.000,00
	SUB JUMLAH II PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					**9.059.250,00**
III	**PEKERJAAN MENARA**					
1	Tower SST 35m Full Pipe Welded per section 3m, Include angkur, baut baut, Flange , baseplate, template	1.900,00	kg	Dihit	40.000,00	76.000.000,00
2	Pengiriman Menara ke lokasi	1.900,00	kg	Dihit	3.485,00	6.621.500,00
3	Pekerjaan Sortir Material Menara di lokasi	1,00	LS	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Erection	1.900,0	kg	Dihit	7.500,00	14.250.000,00
5	Pengecatan Tower Waterbased Ex. Sigma	150,00	m2	Dihit	35.000,00	5.250.000,00
	SUB JUMLAH III PEKERJAAN MENARA					**104.621.500,00**
IV	**PEKERJAAN GROUNDING SYSTEM (Max. 3 Ohm)**					
1	Penangkal petir CU diameter 3/4"	1,00	unit	Dihit	500.000,00	500.000,00
2	Bcc 16 mm dari Penangkal Petir ke Bak Kontrol + Klem	50,00	ml	Dihit	95.000,00	4.750.000,00
3	CU Rod tembaga" panjang 4m	1,00	unit	Dihit	1.600.000,00	1.600.000,00
	SUB JUMLAH IV PEKERJAAN GROUNDING SYSTEM (Max. 3 Ohm)					**6.850.000,00**
V	**PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT (LAMPU MENARA)**					
1	Boks + Lampu LED STROBO RRT	1,00	Unit	Dihit	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Kabel NYY 2x1.5mm	50,00	m	Dihit	15.000,00	750.000,00
	SUB JUMLAH V PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT (LAMPU MENARA)					**3.250.000,00**
					JUMLAH I+II+III+IV+V :	**134.234.234,24**
					PPN 11 %	**14.765.765,77**
					JUMLAH TOTAL	**149.000.000,00**
					DIBULATLAN	**149.000.000,00**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal
Pejabat Pembuat Komitmen

METERAI TEMPEL 20230AKX106572760

WIWIT ANDARIYONO, S. STP
NIP. 19760402 199703 1 003

Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa
CV. ASCO JAYA

CV ASCO JAYA

DZAWIL ALBAB
Direktur