



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. Sukarno-Hatta No. 193 Tlp. (0294) 384353 Fax. (0294) 384353 KENDAL 51313  
E-Mail : [diskominfo@kendalkab.go.id](mailto:diskominfo@kendalkab.go.id) Home page : [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : 027/ 1724 /Diskominfo  
Paket Pekerjaan Pembangunan Menara Free Standing

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIWIT ANDARIYONO, S. STP**  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa lainnya Nomor : 027/ 1723 /Diskominfo.  
tanggal 30 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : **DZAWIL ALBAB**  
Alamat : Desa Wonosari RT. 04 rw. 02 Patebon, Kendal

Yang selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan jasa konsultasi Perencanaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian pembangunan Menara Free Standing:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Persiapan dan survey lokasi	1,00	ls	LS	843.484, 238	843.484,24
2	Pengukuran dan Bouwplank	1,00	ml	LS	850.000,00	850.000,00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi (Pekerja & Perawatan)	1,00	ls	ls	2.400.000,00	2.400.000,00
4	Engineering Asbuild Drawing	1,00	ls	LS	3.360.000,00	3.360.000,00
5	Dokumentasi Proyek	1,00	ls	LS	1.430.000,00	1.430.000,00
6	Pengadaan Air Kerja	1,00	ls	LS	620.000,00	620.000,00
7	Pembersihan Lokasi	1,00	ls	LS	950.000,00	950.000,00
	<b>SUB JUMLAH I : PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					<b>10.453.484,24</b>
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI</b>					
<b>A</b>	<b>Pekerjaan Tanah :</b>					
1	Galian Tanah Biasa sedalam 1 M	5,24	m3	Dihit	115.0000,00	602.600,00
2	Pengurangan 1 m3 dengan tanah padas	2,28	m3	Dihit	295.000,00	672.600,00
3	Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 m	2,93	m3	Dihit	55.000,00	161.150,00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Beton Pondasi</b>					

1	Pasir Bawah Pondasi Tebal 10 cm	0,53	m3	Dihit	1.200.000,00	636.000,00
2	Lantai kerja Beton Tebal 5cm mutu fc'=7,4	0,27	m3	Dihit	1.170.000,00	315.000,00
<b>N</b>	<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Analisa</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Jumlah Harga (Rp)</b>
3	Cor beton Pad mutu fc'=19,3 Mpa (K-225)	1,58	m3	Dihit	1.700.000,00	2.686.000,00
4	Cor Sloof Beton mutu fc'=19,3 Mpa (K-225)	0,29	m3	Dihit	1.700.000,00	493.000,00
5	Cor Sloof Beton mutu fc'=19,3 Mpa (K-225)	0,26	m3	Dihit	1.700.000,00	442.000,00
6	Penyetelan Angkur dan template	1,00	ls	Dihit	1.700.000,00	1.700.000,00
7	Grouting Sika Grout 215	3,00	ttk	Dihit	450.000,00	1.350.000,00
<b>SUB JUMLAH II PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI</b>						<b>9.059.250,00</b>
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN MENARA</b>					
1	Tower SST 35m Full Pipe Welded per section 3m, Include angkur, baut baut, Flange , baseplate, template	1.900,00	kg	Dihit	40.000,00	76.000.000,00
2	Pengiriman Menara ke lokasi	1.900,00	kg	Dihit	3.485,00	6.621.500,00
3	Pekerjaan Sortir Material Menara di lokasi	1,00	LS	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Erection	1.900,0	kg	Dihit	7.500,00	14.250.000,00
5	Pengecatan Tower Waterbased Ex. Sigma	150,00	m2	Dihit	35.000,00	5.250.000,00
<b>SUB JUMLAH III PEKERJAAN MENARA</b>						<b>104.621.500,00</b>
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN GROUNDING SYSTEM (Max. 3 Ohm)</b>					
1	Penangkal petir CU diameter 3/4"	1,00	unit	Dihit	500.000,00	500.000,00
2	Bcc 16 mm dari Penangkal Petir ke Bak Kontrol + Klem	50,00	ml	Dihit	95.000,00	4.750.000,00
3	CU Rod tembaga" panjang 4m	1,00	unit	Dihit	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>SUB JUMLAH IV PEKERJAAN GROUNDING SYSTEM (Max. 3 Ohm)</b>						<b>6.850.000,00</b>
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT (LAMPU MENARA)</b>					
1	Boks + Lampu LED STROBO RRT	1,00	Unit	Dihit	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Kabel NYNY 2x1.5mm	50,00	m	Dihit	15.000,00	750.000,00
<b>SUB JUMLAH V PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT (LAMPU MENARA)</b>						<b>3.250.000,00</b>
<b>JUMLAH I+II+III+IV+V :</b>						<b>134.234.234,24</b>
<b>PPN 11 %</b>						<b>14.765.765,77</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>149.000.000,00</b>
<b>DIBULATLAN</b>						<b>149.000.000,00</b>

2. Tanggal jasa lainnya diterima : paling lambat 18 Oktober 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 50 ( Lima puluh ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Oktober 2022.
5. Alamat pengiriman jasa lainnya : Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal.
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.


Kendal, 30 Agustus 2022

Untuk dan atas nama

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KENDAL**  
Pejabat Pembuat Komitmen


**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama  
**CV. ASSO JAYA**



CV. ASSO JAYA

**DZAWIL ALBAB**  
Direktur



**WIWIT ANDARIYONO, S. STP**  
NIP. 19760402 199703 1 003